

Сретено-Михайловский Храм, 1655 г.

Архангельская область, Каргопольский район, д. Красная Ляга

Ремонт обшивки восьмерика – 47580 (юго-восточная стена + юго-западная стена)

Работы:

1. установка лесов (на 2 стороны)	- 10000
2. разбор обшивки стены и карниза	- 4000
3. ремонт гнилых бревен (протезирование 9 м.п.)	- 8000
4. изготовление нового карниза и подзора	- 4000
5. установка карниза и подзора	- 1000
6. ремонт и восстановление обшивки (замена гнилых досок)	- 4000
7. демонтаж лесов	- 2000
8. непредвиденные работы (после вскрытия)	- 5000

Итого: - 38000

Материалы:

1. круглый лес (1 м.кб. для протезов и карнизов)	- 2500
2. брус 100х100 (для карниза) 10 п.м.	- 500
3. доска 200х40 (для подзора) 10 п.м.	- 500
4. гвозди (6 кг х 80 руб)	- 480
5. ГСМ (б – 10 л., м – 5 л.)	- 800
6. веревка 10 мм (30 м х 40 руб)	- 1200
7. питание (4 дня х 300 руб х 3 чел)	- 3600

Итого: - 9580

Ремонт притвора – 97200

Работы:

1. установка лесов (на 2 стороны)	- 10000
2. разборка верхней кровли	- 4000
3. ремонт слег	- 6000
4. устройство кровли (72 м.кв. х 300 руб/м)	- 21600
5. изготовление и установка конька	- 4000
6. изготовление и установка креста	- 4000
7. демонтаж лесов	- 2000

Итого: - 51600

Материалы:

1. доска 40 (3 м.кб. х 6000 руб) (обрезная, строганная, дороженная)	- 18000
2. Доска 100/50 (1,5 м.кб. х 5000 руб) (на стр. леса)	- 7500
3. Гвозди (20 кг х 60 руб)	- 1200
4. ГСМ (б – 20л., м – 10л., м – 1л.)	- 1900
5. Перевозка материалов (4 км)	- 2000
6. Проезд от Онеги до Кр. Ляги (1000 руб/чел х 3 чел х 2 раза)	- 6000
7. Питание (300 руб/сут х 3 чел х 10 дней)	- 9000

Итого: - 45600